Согласование изготовления электрощитов

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке «Каспий Самалы»

Жилойский район Атырауской области
10 щитов / 10 комплектов | CNC | TEKLED electric

Ревизия R2
На каждый щит: спецификация → схема CNC → вид спереди/сбоку → внутренний монтаж.
Габариты ВРУ и ЩС - по BOM; NEXUS - модульная раскладка с открытыми W/H/D.
Статус: ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ.

Количества из полного BOM cl подтверждены совпадением строк A:D с предоставленным BOM cl dla uod. Исходные файлы сохранены. Проектные схемы ЭОМ использованы для силовой топологии; устройства приведены к текущему BOM CNC.

Реестр щитов и навигация

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Щит	Кол-во	Спецификация	Схема CNC	Внешний вид	Внутренний монтаж
ВРУ	1	3	4	5	6
ЩС	1	7	8	9	10
ЩО1.1	1	11	12	13	14
ЩО1.2	1	15	16	17	18
ЩО2.1	1	19	20	21	22
ЩО2.2	1	23	24	25	26
ЩВ1.1	1	27	28	29	30
ЩВ1.2	1	31	32	33	34
ЩВ2.1	1	35	36	37	38
ЩВ2.2	1	39	40	41	42

Листы для согласования: 43 - технические вопросы; 44 - источники и подписи.
Копии исходных схем доступны в исходном ЭОМ и ревизии R1; в R2 за спецификацией сразу идет схема с текущими аппаратами CNC.


ВРУ | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 2-32

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
3	719-15437	Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	1	шт	teksan f	Корпус
4	B000096	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	2	шт	cnc	Ввод
5	296831	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
6	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
7	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
8	296827	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
9	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
10	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
11	296825	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Управление
12	E010209	Индикатор желтый AC/DC230B AD22-22D Y	2	шт	cnc	Управление
13	E010207	Индикатор зеленый AC/DC230B AD22-22D G	2	шт	cnc	Управление
14	E010208	Индикатор красный AC/DC230B AD22-22D R	2	шт	cnc	Управление
15	130300473	Шина медн.3х20х4000	5.35	м	ekt	Монтаж
16	130300473	Шина медн.3х20х4000	1.78	м	ekt	Монтаж
17	130300473	Шина медн.3х20х4000	1.78	м	ekt	Монтаж
18	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	24	шт	ekt	Монтаж
19	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
20	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	2	шт	ekt	Монтаж
21	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
22	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
23	280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	6.1	м	ekt	Монтаж
24	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	10.6	м	harmony	Монтаж
25	151.01.PV3.70	HARMONY ПВ3 1*70	3.3	м	harmony	Монтаж
26	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
27	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
28	260100169	Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50)	12	шт	ekt	Монтаж
29	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
30	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
31	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
32	монтажная работа	монтажная работа	609	мин	монтажная работа	Работы

ВРУ | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина; заземление корпуса

Ввод 1: дополнительная индикация



Возврат на N. Точка отбора до/после Q1/Q2 - согласовать.

Ввод 2: дополнительная индикация




Возврат на N. Точка отбора до/после Q1/Q2 - согласовать.

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 2). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.


ВРУ | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ



• Корпус: Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)

• Все внешние размеры B взяты из BOM. Контур двери, петли и замок показаны условно; отверстия крепления корпуса не заданы.


• 6 индикаторов AD22-22D: два ряда по три фазы. Центры D: x = 180 / 300 / 420; y = 250 / 450 от верхнего левого угла двери.

• Отверстия индикаторов Ø22 по каталогу AD22; проверить исполнение приобретенного изделия и заднюю глубину перед сверлением.

• База 100 B. Исполнение IP корпуса требует подтверждения; в проекте IP31.

ВРУ | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



Аппарат	Модель	BOM	x D	y D	Габарит C
Q1	YCM1-250L	4	130	220	107 × 165
Q2	YCM1-250L	4	360	220	107 × 165
QF1	YCB6-63H	5	80	700	53.4 × 82
QF3	YCB6-63H	5	133.4	700	53.4 × 82
QF5	YCB6-63H	5	186.8	700	53.4 × 82
QF6	YCB6-63H	5	240.2	700	53.4 × 82
QF7	YCB6-63H	5	293.6	700	53.4 × 82
QF8	YCB6-63H	5	347	700	53.4 × 82
QF2	YCB6-63H	6	400.4	700	53.4 × 82
QF4	YCB6-63H	6	453.8	700	53.4 × 82
QF9	YCB6-63H	7	80	970	53.4 × 82
QF13	YCB6-63H	8	133.4	970	53.4 × 82
QF10	YCB6-63H	9	186.8	970	17.8 × 82
QF11	YCB6-63H	10	204.6	970	17.8 × 82
QF12	YCB6-63H	10	222.4	970	17.8 × 82
SF1	YCB6-63H	11	240.2	970	53.4 × 82
SF2	YCB6-63H	11	293.6	970	53.4 × 82

• Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Все координаты D - предложение для согласования.

• Пунктир: монтажная плата по расчетным данным KURALLAR. Положение каналов - проектное; сверление корпуса/платы не задано.


• Канал ВРУ 40×40 - по BOM; для ЩС зоны 30 мм зарезервированы условно и требуют согласования комплектации.

• YCM1-250L: 107×165×86 C. Проверить клеммные барьеры и запас изгиба провода 70 мм².

• Ряд 2 = 427,2 мм, ряд 3 = 267,0 мм. Каталог: 17,8 мм на полюс; в BOM применено 17,5 мм.


• Шины: Cu 3×20 по BOM. Отдельно подтвердить опоры, полосы, изоляцию и тепловой расчет.

DIN 2: увеличенный вид 1:3



Ширина 427,2 мм C

DIN 3: увеличенный вид 1:3



Ширина 267,0 мм C


ЩС | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 34-49

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
35	719-15425	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	1	шт	teksan f	Корпус
36	296829	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
37	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
38	814183	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D	2	шт	cnc	Выход
39	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
40	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
41	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
42	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
43	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
44	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
45	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
46	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
47	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
48	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
49	монтажная работа	монтажная работа	47.4	мин	монтажная работа	Работы

ЩС | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM


PE: отдельная шина; заземление корпуса

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 3). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.


ЩС | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ



• Корпус: Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54


• Все внешние размеры B взяты из BOM. Контур двери, петли и замок показаны условно; отверстия крепления корпуса не заданы.

• IP54 по BOM. На дверь не добавлены приборы управления, отсутствующие в BOM.

• Надпись щита размещена по центру. Габариты таблички и расположение замка согласовать.

ЩС | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



Аппарат	Модель	BOM	x D	y D	Габарит C
QF0	YCB6-63H	36	70	155	53.4 × 82
QF1	YCB6-63H	37	123.4	155	17.8 × 82
QF2	YCB7-63N	38	141.2	155	53.4 × 77
QF3	YCB7-63N	38	194.6	155	53.4 × 77
QF4	YCB6-63H	39	248	155	17.8 × 82

• Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Все координаты D - предложение для согласования.

• Пунктир: монтажная плата по расчетным данным KURALLAR. Положение каналов - проектное; сверление корпуса/платы не задано.

• Канал ВРУ 40×40 - по BOM; для ЩС зоны 30 мм зарезервированы условно и требуют согласования комплектации.

• Ряд 1 = 195,8 мм C. Клеммы N/PE показаны как зоны, размеры изделия не подтверждены.


ЩО1.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 51-68

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
52	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
53	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
54	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	шт	cnc	Выход
55	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	4	шт	cnc	Выход
56	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
57	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
58	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
59	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
60	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
61	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
62	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
63	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
64	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
65	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
66	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
67	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
68	монтажная работа	монтажная работа	75.6	мин	монтажная работа	Работы

ЩО1.1 | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 4). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩО1.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩО1.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	53	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	54	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	54	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	54	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	54	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	54	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	55	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	55	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	55	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	55	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	56	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	57	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.


ЩО1.2 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 70-85

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
71	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
72	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
73	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
74	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
75	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
76	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
77	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
78	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
79	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
80	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
81	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
82	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
83	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
84	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
85	монтажная работа	монтажная работа	71.4	мин	монтажная работа	Работы

ЩО1.2 | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 5). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩО1.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩО1.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	72	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	73	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	73	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	73	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	73	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	73	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	73	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	74	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	74	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	74	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	75	2	1–1	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 1; свободно 11. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.


ЩО2.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 87-104

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
88	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
89	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
90	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
91	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
92	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
93	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
94	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
95	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
96	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
97	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
98	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
99	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
100	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
101	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
102	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
103	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
104	монтажная работа	монтажная работа	79.2	мин	монтажная работа	Работы

ЩО2.1 | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий


Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 6). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩО2.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM





• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩО2.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 3; свободно 9. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	89	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	90	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	90	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	90	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	90	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	90	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	90	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	91	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	91	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	91	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	92	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	92	2	2–2	17.8 C
QF12	YCB6-63H	93	2	3–3	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.


ЩО2.2 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 106-123

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
107	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
108	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
109	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
110	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
111	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
112	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
113	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
114	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
115	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
116	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
117	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
118	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
119	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
120	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
121	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
122	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
123	монтажная работа	монтажная работа	75.6	мин	монтажная работа	Работы

ЩО2.2 | Однолинейная схема CNC

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий


Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 7). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩО2.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM





• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩО2.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	108	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	109	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	109	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	109	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	109	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	109	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	109	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	110	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	110	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	110	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	111	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	112	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.


ЩВ1.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 125-143

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
126	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
127	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
128	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
129	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
130	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	шт	cnc	Выход
131	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
132	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
133	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
134	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
135	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
136	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
137	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
138	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
139	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
140	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
141	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
142	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
143	монтажная работа	монтажная работа	73.2	мин	монтажная работа	Работы

ЩВ1.1 | Однолинейная схема CNC


Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Функциональная цепь ППС (требует согласования)



MX0 механически связан с QF0. Уточнить ширину, напряжение катушки, источник питания SF1, контакт ППС и номера выводов. Пунктир - функциональная связь, не проводная схема.

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 8). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩВ1.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩВ1.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 11; свободно 1. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	127	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	128	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	129	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	130	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	130	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	130	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	130	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	130	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	131	1	11–11	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 0; свободно 12. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.


ЩВ1.2 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 145-164

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
146	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
147	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
148	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
149	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
150	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
151	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
152	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
153	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
154	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
155	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
156	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
157	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
158	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
159	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
160	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
161	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
162	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
163	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
164	монтажная работа	монтажная работа	73.2	мин	монтажная работа	Работы

ЩВ1.2 | Однолинейная схема CNC


Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Функциональная цепь ППС (требует согласования)



MX0 механически связан с QF0. Уточнить ширину, напряжение катушки, источник питания SF1, контакт ППС и номера выводов. Пунктир - функциональная связь, не проводная схема.

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 9). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩВ1.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩВ1.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 11; свободно 1. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	147	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	148	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	149	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	150	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	150	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	150	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	151	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	151	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	152	1	11–11	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 0; свободно 12. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.
MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.


ЩВ2.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 166-186

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
167	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
168	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
169	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
170	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
171	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	шт	cnc	Выход
172	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
173	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
174	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
175	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
176	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
177	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
178	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
179	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
180	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
181	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
182	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
183	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
184	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
185	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
186	монтажная работа	монтажная работа	85.2	мин	монтажная работа	Работы

ЩВ2.1 | Однолинейная схема CNC


Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Функциональная цепь ППС (требует согласования)



MX0 механически связан с QF0. Уточнить ширину, напряжение катушки, источник питания SF1, контакт ППС и номера выводов. Пунктир - функциональная связь, не проводная схема.

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 10). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩВ2.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩВ2.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	168	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	169	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	170	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	171	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	171	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	171	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	171	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	171	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	171	1	11–11	17.8 C
QF7	YCB6-63H	171	1	12–12	17.8 C
QF8	YCB6-63H	172	2	1–1	17.8 C
QF9	YCB6-63H	173	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.


ЩВ2.2 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Количества на 1 щит | BOM строки 188-208

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
189	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
190	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
191	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
192	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
193	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	шт	cnc	Выход
194	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
195	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
196	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
197	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
198	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
199	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
200	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
201	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
202	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
203	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
204	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
205	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
206	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
207	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
208	монтажная работа	монтажная работа	85.2	мин	монтажная работа	Работы

ЩВ2.2 | Однолинейная схема CNC


Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.



N: отдельная изолированная шина по BOM

PE: отдельная шина отходящих линий

Функциональная цепь ППС (требует согласования)



MX0 механически связан с QF0. Уточнить ширину, напряжение катушки, источник питания SF1, контакт ППС и номера выводов. Пунктир - функциональная связь, не проводная схема.

Силовые ветви и номера QF воспроизведены по исходному ЭОМ (PDF, стр. 11). Номиналы и марки - по актуальному BOM. Фазировку однофазных линий и внешние кабели выполнять по исходному проекту. Схема для согласования; не заменяет клеммную схему.

ЩВ2.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.


• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.

ЩВ2.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)



Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	190	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	191	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	192	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	193	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	193	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	193	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	193	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	193	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	193	1	11–11	17.8 C
QF7	YCB6-63H	193	1	12–12	17.8 C
QF8	YCB6-63H	194	2	1–1	17.8 C
QF9	YCB6-63H	195	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.
MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.

Вопросы для согласования и запуска

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

№	Область	Подтверждение
01	Все щиты	Марки и артикулы CNC / TEKSAN / NEXUS вместо проектных IEK/BA; количества из совпадающего полного BOM.
02	ВРУ	Способ переключения Q1/Q2, блокировка и допустимость параллельной работы. В BOM отсутствует отдельный АВР.
03	ВРУ	Два 3P C6 и шесть индикаторов. Точки питания индикации и согласование положения отверстий на двери.
04	ЩВ	A011130: размеры, сторона установки, напряжение катушки, контакт ППС и схема питания SF1.
05	Все щиты	Расчет КЗ, отключающая способность 4,5/6 кА и селективность; расчет не представлен.
06	ВРУ	Медные шины 3×20: число полос, стойкость, изоляция, опоры и нагрев.
07	ВРУ / ЩС	Координаты D, монтажные платы, каналы и кабельные проходы; проверить терминальные барьеры и изгибы.
08	NEXUS	Внешние W/H/D, IP, расположение реек и фактическая вместимость корпуса; внешний контур не имеет масштаба.
09	Все щиты	Рабочие отверстия, монтажные допуски, клеммная схема и раскрой выпускаются после закрытия отмеченных вопросов.

Источники и подписи согласования

Без масштаба | Размеры в мм. B = BOM; C = каталог CNC; D = проектное предложение; ? = требуется подтверждение.

Комплектация: предоставленный BOM cl dla uod. Количества: полный BOM cl, лист BOM, H.
Чертежи: исходный ЭОМ (PDF dla bom), страницы 2–11; официальные каталоги CNC YCM1, YCB6, YCB7-63N и AD22.
Чертежные координаты D предложены в R2; неизмеренные значения помечены ?.
В предоставленном BOM используется шаг 17,5 мм; каталожный размер CNC - 17,8 мм/полюс. В R2 геометрия пересчитана.

Решение заказчика

Решение	Отметка
Согласовано после закрытия вопросов 01–09	☐
Согласовано с замечаниями (приложить перечень)	☐
Требуется корректировка	☐

Заказчик: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Изготовитель: _____ Подпись: _____ Дата: _____